DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

FOLIO	108-A

San Francisco de los Romo, Ags., a 11 de mayo de 2026.

Nombre del Solicitante	**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.**		
Tipo de Giro Comercial	**RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO PUBLICO Y CICLOVIA EN AV. SAUCE TRAMO AV. BENITO JUAREZ A CALLE PARAISO; Y CRUCEROS DE LA AV. REVOLUCIÓN TRAMO AV. BENITO JUAREZ A CALLE PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, EN EL ESTADO DE AGUASCALENTES**	Teléfono	
Domicilio	**AV. SAUCE**	No.	
	colonia:	**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**	

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO PUBLICO Y CICLOVIA EN AV. SAUCE. TERRACERIAS: 607.81 M3 CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON MATERIAL DE BANCO CON UN C.B.R. DEL 60% COMPACTADO AL 100% DE SU M.V.S.M. Y HUMEDAD OPTIMA. 646.17 M3 CONSTRUCCIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO CON UN C.B.R. DEL 80% DE IGUAL MANERA SE EXTENDERÁ Y COMPACTARÁ EN UNA CAPA DE 0.20 M AL 100% DE SU M.V.S.M. PAVIMENTO: 1594.18 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=42.0 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM). 141.45 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=42 0KGF/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM). 131.45 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=42 0KGF/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM). GUARNICIONES: 562.30 M GUARNICIÓN DE 15X20X45 CM DE CONCRETO PREMEZCLADOF'C = 200 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N. BANQUETAS: 530.67 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO,F'C = 200 KGF/CM2 , T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N. 905.28 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA ESTAMPADO DE CONCRETO PREMEZCLADO,F'C = 200 KGF/CM2 , T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N. SEÑALETICA: 13 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO VÍAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0.61 X 0.61 M LÁMINA GALVINAZADA 16 (TIPO SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y/O RESTRICTIVAS) A BASE DE VINIL SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SOP. ALUMBRADO PUBLICO: 15 PZS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED PUNTA POSTE MARCA FRESNEL SLF2 80W, 100 - 277 VCA, TEMPERATURA DE COLOR 5,000 K, ÁNGULO DE APERTURA 120°. 76 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMPARA LED DE PISO, EMPOTRABLE, EXTERIOR, LED INTEGRADO, 5 W. HLED-640/5W/S TECNOLITE LUZ CALIDA. JARDINERIA: 24 PZS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRIMAVERA DE DE 4.50 MTS. DE ALTURA. MOBILIARIO: 76 PZS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO CON DIMENSIONES DE 11.3 CM. DE DIAMETRO Y 80 CM DE ALTURA. 14 PZS UMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA TIPO 6 CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 2.50M DE LARGO X 0.40CM DE ANCHO Y 40 CM DE ALTO (DE ACUERDO A PROYECTO). CICLOVIA: 160.22 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADOF'C = 200 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N.336.70 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO,F'C = 200 KGF/CM2 , T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N. PAVIMENTO: CARPETA ASFALTICA: 629.50 M2 CARPETA ASFALTICA DE 11 CM DE ESPESOR EN 2 CAPAS DE 5.5 CM, CON ASFALTO PEMEX EKBE SUPERPAVE PG 64.22, COMPACTADO AL 95% DEL PESO VOLUMETRICO DEL ESTUDIO MARSHALL RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA R.R. 137.75 M2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE CONCRETO EN ÁREAS DAÑADAS POR FALLA GEOLÓGICA, DE 20 X 20 CMS. POR 8 cm DE ESPESOR (MEDIDA NOMINAL), ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10.00 cm DE ESPESOR Y EMBOQUILLADO CON ARENA CERNIDA.

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 11 DE MAYO DE 2026

CODIGO	ECO54
REVISION	00
EMISION	11/05/2026