MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL
CPE-001-2026
LPE-001-2026

Reconstrucción de pavimento, guarniciones, banquetas, señalética, alumbrado público y ciclovía en Av. Sauce tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso; y cruceros de la Av. Revolución tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso, en el Municipio de San Francisco de los Romo, en el Estado de Aguascalientes

San Francisco de los Romo, Aguascalientes, 25 de mayo de 2026

1. El Programa de ejecución de los trabajos Técnico y Financiero será por **partida y en periodo mensual**, el licitante ganador deberá de entregar el programa de ejecución de los trabajos por **partida y en periodo mensual** avalado por el Departamento de Supervisión, el cual deberá de respetarse la programación original que presentó en la licitación.

2. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a esta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar.

3. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y en la minuta de la Junta de Aclaraciones, será motivo suficiente para desechar su propuesta, siempre y cuando afecte la solvencia legal, técnica y económica.

4. Las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos se deberán de constituir a favor de MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.

5. Para la comprobación de la prima del Riesgo de Trabajo requerida en el Documento 5t se deberá de anexar copia de la "Determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad" vigente a la fecha de la última junta de aclaración de dudas.

6. Para la presente obra se otorgará el 50% de Anticipo, lo cual se deberá de considerar para la elaboración de su propuesta, de no hacerlo así se desechará la propuesta.

7. Se deberá considerar un seguro de cobertura amplia por un monto de $500,000.00

8. Previo al finiquito de la obra el licitante adjudicado deberá de entregar al Departamento de Supervisión de la "LA DIRECCIÓN" los planos definitivos y actualizados, los cuales deberán de contener con la información general, acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos, cortes. Lo anterior en digital con extensión *.dwg e impreso en formato doble carta, debiendo de estar firmados por el contratista y por el perito responsable de obra, para que a su vez sean entregados para firma por parte del personal del Departamento de Proyectos de "LA DIRECCIÓN" y se integren al expediente unitario correspondiente.

9. El perito responsable de obra será contratado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo.

10. Se anexa lista de asistencia a visita de obra.

11. Se anexa lista de asistencia a junta de aclaraciones.

12. Se indica que se permitirá la subcontratación de los siguientes conceptos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 89, 95, 96, 97.

13. Los licitantes de A.P. ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./VILLASTAPA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V. manifiesta de forma verbal lo siguiente:

    Respecto al catálogo de conceptos entregado en las bases, específicamente en lo que corresponde a los conceptos del número 59 al 64, relativos al suministro y colocación de mobiliario de bancas, observamos que las especificaciones técnicas del catálogo describen materiales y dimensiones generales, y que si se entregaron detalles de dicho mobiliario en los planos entregados, pero no se adjunta detalle tipo render. Esto con el fin de cotizar correctamente, por lo que se solicita a la convocante si es posible que se nos proporcione dichos detalles adicionales.

    A lo que el Municipio de San Francisco de los Romo a través de la Dirección de Obras Públicas detalla que para garantizar la transparencia, la igualdad de condiciones y que todos los participantes cuenten con la misma información técnica para integrar sus propuestas económicas, esta área convocante establece que se llevara a cabo una nueva junta de aclaraciones el próximo miércoles 27 de mayo a las 9 horas en la Dirección de Obras Públicas para hacer entrega de los detalles solicitados y aclarar las dudas existentes en caso de existir.

I.C. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
Director de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ
Subdirector de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
Jefe de Departamento de Supervisión

Residente de Supervisión

Archivo.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

CPE-001-26

LPE-001-26

Reconstrucción de pavimento, guarniciones, banquetas, señalética, alumbrado público y ciclovía en Av. Sauce tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso; y cruceros de la Av. Revolución tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso, en el Municipio de San Francisco de los Romo, en el Estado de Aguascalientes

VISITA DE OBRA

Nº	CONTRATISTA	ASISTENCIA
1	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
2	A.P. ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./VILLASTAPA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	
3	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.	
4	A.P. MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V./ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
5	A.P. DAPAC DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y ASOCIADOS	
6	A.P. EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V./ JORGE ARMANDO QUEZADA REYNA/ JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

CPE-001-26

LPE-001-26

Reconstrucción de pavimento, guarniciones, banquetas, señalética, alumbrado público y ciclovía en Av. Sauce tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso; y cruceros de la Av. Revolución tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso, en el Municipio de San Francisco de los Romo, en el Estado de Aguascalientes

JUNTA DE ACLARACIONES

N-	CONTRATISTA	FIRMA
1	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
2	A.P. ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./VILLASTAPA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	
3	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.	
4	A.P. MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V./ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
5	A.P. DAPAC DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y ASOCIADOS	
6	A.P. EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V./ JORGE ARMANDO QUEZADA REYNA/ JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO	

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de OBRAS PÚBLICAS

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

Reconstrucción de pavimento, guarniciones, banquetas, señalética, alumbrado público y ciclovía en Av. Sauce tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso; y cruceros de la Av. Revolución tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso, en el Municipio de San Francisco de los Romo, en el Estado de Aguascalientes

LUGAR: CEDROS

EXPEDIENTE:

LICITACION: LPE-001-2026

lunes, 25 de mayo de 2026

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	TIPO DE PRUEBA	CANT. MIN	OBSERVACIONES
TERRACERIAS						
CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSM . INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, MEDIDO COMPACTADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA DE LOS: MATERIALES; HERRAMIENTA; EQUIPO, Y LIMPIEZA GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M3	369.64	UNA MUESTRA @500 M3	**CALIDAD SUBRASANTE**	0	Estudio de Calidad completo según Normas S C T para materiales de relleno, terracerias, subrasantes, sub-bases, base, (granulometria, pvs suelto, pvs maximo, humedad optima, densidad, absorcion, limites de atterberg, equivalente de arena, contaccion lineal, VRS)
	ML	215.00	UNA PRUEBA @50 ML	**GRADO DE COMPACTACIÓN**	4	Cala volumetrica de campo para verificar el grado de compactacion (que cumpla con el grado de compactación)
	CALA	4	UNA PRUEBA @15 CALAS	**PORTER, PROCTOR Ó AASHTO**	1	Peso Volumetrico Seco Maximo y humedad optima de materiales para verificacion de compactaciones (porter, proctor o AASHTO)
CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON MATERIAL DE BANCO CON UN C.B.R. DEL 60% COMPACTADO AL 100% DE SU M.V.S.M. Y HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: MANIOBRAS, AGUA NECESARIA, EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO, SELECCION DE MATERIAL, AGUA LA NECESARIA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA DE LOS: MATERIALES; HERRAMIENTA; EQUIPO, Y LIMPIEZA GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M3	722.90	UNA MUESTRA @300 M3	**CALIDAD SUB BASE**	3	Estudio de Calidad completo según Normas S.C.T para materiales de relleno, terracerias, subrasantes, sub-bases, base, (granulometria, pvs suelto, pvs maximo, humedad optima, densidad, absorcion, limites de atterberg, equivalente de arena, contaccion lineal, VRS).
	ML	287.60	UNA PRUEBA @50 ML	**GRADO DE COMPACTACIÓN**	6	Cala volumetrica de campo para verificar el grado de compactacion (que cumpla con el grado de compactación)
	CALA	6	UNA PRUEBA @15 CALAS	**PORTER, PROCTOR Ó AASHTO**	1	Peso Volumetrico Seco Maximo y humedad optima de materiales para verificacion de compactaciones (porter, proctor o AASHTO)
CONSTRUCCIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO CON UN C.B.R. DEL 80% DE IGUAL MANERA SE EXTENDERÁ Y COMPACTARÁ EN UNA CAPA DE 0.20 M AL 100% DE SU M.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: MANIOBRAS, AGUA NECESARIA, EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO, SELECCION DE MATERIAL, AGUA LA NECESARIA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA DE LOS: MATERIALES; HERRAMIENTA; EQUIPO, Y LIMPIEZA GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M3	789.62	UNA MUESTRA @300 M3	**CALIDAD BASE**	3	Estudio de Calidad completo según Normas S.C.T para materiales de relleno, terracenas, subrasantes, sub-bases, base, (granulometria, pvs suelto, pvs maximo, humedad optima, densidad, absorcion, limites de atterberg, equivalente de arena, contaccion lineal, VRS)
	ML	287.50	UNA PRUEBA @50 ML	**GRADO DE COMPACTACIÓN**	6	Cala volumetrica de campo para verificar el grado de compactacion (que cumpla con el grado de compactación)
	CALA	6	UNA PRUEBA @15 CALAS	**PORTER, PROCTOR Ó AASHTO**	1	Peso Volumetrico Seco Maximo y humedad optima de materiales para verificacion de compactaciones (porter, proctor o AASHTO)

ATENTAMENTE

I.C. RAMIRO ABINABAD DELGADILLO ESPARZA

Residente de Supervisión

Dirección de
OBRAS
PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Reconstrucción de pavimento, guarniciones, banquetas, señalética, alumbrado público y ciclovía en Av. Sauce tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso; y cruceros de la Av. Revolución tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso, en el Municipio de San Francisco de los Romo, en el Estado de Aguascalientes

LUGAR: CEDROS

EXPEDIENTE:

LICITACION: LPE-001-2026

lunes, 25 de mayo de 2026

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	TIPO DE PRUEBA	CANT. MIN	OBSERVACIONES
PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS						
GUARNICIONES Y BANQUETAS						
RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	471.57	UNA MUESTRA @500 M3	**CALIDAD SUBRASANTE**	1	Estudio de Calidad completo según Normas S.C.T. para materiales de relleno, terracerías, subrasantes, sub-bases, base, (granulometria, pvs suelto, pvs maximo, humedad optima, densidad, absorcion, limites de atterberg, equivalente de arena, contaccion lineal, VRS).
	M2	2357.85	UNA CALA @300 M2	**GRADO DE COMPACTACIÓN**	8	Cala volumetricas de campo para verificar el grado de compactacion (que cumpla con el grado de compactación).
	CALA	8.00	UNA PRUEBA @15 CALAS	**PORTER, PROCTOR Ó AASHTO**	1	Peso Volumetrico Seco Maximo y humedad optima de materiales para verificacion de compactaciones (porter, proctor o AASHTO)
GUARNICIÓN DE 15X20X45 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES, INCLUYE: CIMBRA; DESCIMBRADO; CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA; JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN; JUNTAS DE EXPANSIÓN; CORTE DE CONTROL EN ESCUADRA, EN TODA LA CORONA Y 13 CM EN LA CARA QUE COLINDA CON EL PAVIMENTO, DE 3MM DE ESPESOR Y UNA PROFUNDIDAD DE 3 CM, CON UNA MODULACIÓN ALINEADA A LOSAS DE PAVIMENTO; SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMÉRICO AUTONIVELANTE; VIBRADO; MATERIALES; MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA DE LOS: MATERIALES; HERRAMIENTA; EQUIPO, Y LIMPIEZA GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M	562.30	UNA MUESTRA @ 300 M	**CONCRETO**	2	**Muestreo de 4 especimenes** de concreto hidraulico **fresco,** mediante moldes CILINDRICOS de 15fx30h, efectuando pruebas de revenimiento **temperatura,** pruebas a compresion simple **a diferentes edades de proyecto, en los casos de concreto hecho en obra, debera considerarse la obtencion de revenimientos adicionales** para el control **adecuado de la produccion del concreto.**

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Dirección de OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

Reconstrucción de pavimento, guarniciones, banquetas, señalética, alumbrado público y ciclovía en Av. Sauce tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraíso; y cruceros de la Av. Revolución tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraíso, en el Municipio de San Francisco de los Romo, en el Estado de Aguascalientes

LUGAR: CEDROS

EXPEDIENTE:

LICITACION: LPE-001-2026

lunes, 25 de mayo de 2026

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	TIPO DE PRUEBA	CANT. MIN	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO,F'C = 200 KGF/CM2 , T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO EN PARTE SUPERIOR APLICANDO DOBLADOR EN EXTREMO HACIA GUARNICIÓN, INCLUYE: JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN; JUNTAS DE EXPANSIÓN; JUNTAS DE CONTRACCIÓN TRANSVERSALES LAS CUALES SE FORMARÁN CON DOBLADOR MANUAL, SECCION DE LOSAS DE ACUERDO AL DISEÑO; VIBRADO; COLADO; CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA DE LOS: MATERIALES; HERRAMIENTA; EQUIPO, Y LIMPIEZA GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M2	530.67	UNA MUESTRA @ 140 M2	CONCRETO	4	Muestreo de 4 especimenes de concreto hidraulico fresco, mediante moldes CILINDRICOS de 15h30h, efectuando pruebas de revenimiento, temperatura, pruebas a compresion simple a diferentes edades de proyecto, en los casos de concreto hecho en obra, debera considerarse la obtencion de revenimientos adicionales para el control adecuado de la produccion del concreto.
CONSTRUCCION DE BANQUETA ESTAMPADO DE CONCRETO PREMEZCLADO,F'C = 200 KGF/CM2 , T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 10 cm DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO APROBADO POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: COLORANTE, COLADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, DESCIMBRADO, SELLADOR PULIORETANO TRANSPARENTE ACABADO BRILLOSO MARCA AXALTA EN PROPORCIÓN 3:1, CINCO LITROS DE ACTIVADOR Y 15 LITROS DE PULIORETANO, COLOR TERRACOTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA DE LOS: MATERIALES; HERRAMIENTA; EQUIPO, Y LIMPIEZA GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M2	1036.73	UNA MUESTRA @ 140 M2	CONCRETO	8	Muestreo de 4 especimenes de concreto hidraulico fresco, mediante moldes CILINDRICOS de 15h30h, efectuando pruebas de revenimiento temperatura, pruebas a compresion simple a diferentes edades de proyecto, en los casos de concreto hecho en obra, debera considerarse la obtencion de revenimientos adicionales para el control adecuado de la produccion del concreto
PAVIMENTO Y ASFALTO						
PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=42.0 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), EL REVENIMIENTO SERA DE ENTRE 8 Y 10 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM. RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 25 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLOCADO, COMPACTADO CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADOR; ACABADO MEDIANTE RASTRA DE ALAMBRE TIPO PEINE PENETRANDO DE 3 MM A 5 MM DE LA SUPERFICIE; LAS JUNTAS LONGITUDINALES SERÁN CON MACHIMBRE DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL COLOCADA A LA ALTURA MEDIA DEL MOLDE (CIMBRA FIJA); JUNTA DE CONSTRUCCIÓN UTILIZANDO UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD NO ABSORBENTE EN TODO EL ESPESOR DE LA LOSA, DE ½" DE ESPESOR; JUNTAS DE EXPANSIÓN A UN MÁXIMO DE 35 M LINEALES EN SENTIDO LONGITUDINAL AL TENDIDO DEL CONCRETO Y EN LOS PERÍMETROS DE CRUCEROS DE CALLES; JUNTAS DE AISLAMIENTO, ENTRE PAVIMENTO Y GUARNICIÓN EN SENTIDO LONGITUDINAL, CON UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD NO ABSORBENTE EN TODO EL ESPESOR DE LA LOSA, DE ½" DE ESPESOR (12.7 MM); LAS JUNTAS TRANSVERSALES SERÁN CON CORTE ASERRADO; SELLADO DE LAS JUNTAS DEBERÁ REALIZARSE CON UN MATERIAL ELASTOMÉRICO AUTONIVELANTE Y BACKER ROD , COLA DE RATA; CURADO CON	M3	398.545	UNA MUESTRA @50 M3	CONCRETO	8	Muestreo de 4 especimenes de concreto hidraulico fresco, mediante VIGAS efectuando pruebas de revenimiento, temperatura, pruebas a FLEXION a diferentes edades de proyecto, en los casos de concreto hecho en obra, debera considerarse la obtencion de revenimiento
CARPETA ASFALTICA DE 11 CM DE ESPESOR EN 2 CAPAS DE 5.5 CM, CON ASFALTO PEMEX EKBE SUPERPAVE PG 64-22, COMPACTADO AL 95% DEL PESO VOLUMETRICO DEL ESTUDIO MARSHALL RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA R.R INC RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LTS /M2 ,RIEGO DE LIGA CON EMULSION R.R A RAZON DE 0.6 LTS/M2, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN , ACARREOS DENTRO DE LA OBRA DE LOS: MATERIALES; HERRAMIENTA; EQUIPO, Y LIMPIEZA GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	REPORTE	2	UN REPORTE POR DIA	TEMPERATURA DE TENDIDO, COMPACTACIÓN, ANCHOS, ESPESORES Y LONGITUD	2	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA
	PRUEBA	265	1 PRUEBA @500 ML	PERMEABILIDAD DE CAPAS ASFALTICAS	1	Prueba para determinación de la permeabilidad de las capas asfálticas
	MUESTRA	69.245	UNA MUESTRA @50 M3	MAZCLA ASFALTICA	2	Verificación producción de mezcla, 3 pastillas Marshall por muestra prueba estabilidad, flujo y vam

ATENTAMENTE

ING. RAMIRO ABINADAB DELGADILLO ESPARZA

Residente de Supervisión

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

RUBROS MINIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

Arq. Benjamin Salazar Chavéz
Subdirector de Obras Publicas
PRESENTE

FECHA: 25/05/2026

OBRA:		
	Reconstrucción de pavimento, guamiciones, banquetas, señalética, alumbrado público y ciclovía en Av. Sauce tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso; y cruceros de la Av. Revolución tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso, en el Municipio de San Francisco de los Romo, en el Estado de Aguascalientes	**LPE-001-2026**

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.

Personal Técnico

	Duración		Duración		Duración		Duración
Auxiliar		Residente de Obra	100%			Otro	

Personal Administrativo

	Duración		Duración		Duración		Duración
Secretaria		Velador	100%			Otro	

Personal en Tránsito

	Duración		Duración		Duración		Duración
Checador		Almacenista	100%			Otro	

INSTALACIONES EN OBRA

	Medidas		Cantidad		Cantidad		Cantidad
Bodega	SI	Letrina	1 PZA	Planta de Luz		Otro	

SERVICIOS

	(SI / No)		(SI / No)		(SI / No)		(SI / No)
Pruebas mínimas de Laboratorio	SI	Planos actualizados	SI	Seguro Vs daños a terceros		Otro	

PROTECCION DE OBRA

	(SI / No)		(SI / No)		(SI / No)		(SI / No)
Cintas y malla naraja (Perim/zanja)	42 ROLLOS (30 MTS) DE MALLA NARANJA Y 2 ROLLOS (100 MTS) CINTA PRECAUCIÓN AMARILLA	SEÑALIZACION		Tapial de madera		Otro TRAFITAMBOS	40 PZAS

LETRERO INFORMATIVO

	(SI / No)		(SI / No)		(SI / No)		(SI / No)
TIPO: B (2.40x1.20 mts.)		LONA (1.00X1.70 mts.) SIN ESTRUCTURA "NO PASAR"	NO	PLACA DE ACRILICO 30X30 CM DE ACUERDO A DISEÑO, FABRICADA CON FONDO BLANCO ROTULADA TEXTOS EN VINIL ADHERIBLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN **1 PZA**	NO	Otro LONA (2.44X1.22 mts.)SIN ESTRUCTURA **2 PZAS** "INFORMATIVA"	SI

NOTA: Cabe hacer la aclaración que estos conceptos son mínimos, independientemente, esta supervisión revisará físicamente en obra que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra.

Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

I.C. RAMIRO ABINABAD DELGADILLO ESPARZA
Residente de Supervisor

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL
CPE-001-2026
LPE-001-2026

Reconstrucción de pavimento, guarniciones, banquetas, señalética, alumbrado público y ciclovía en Av. Sauce tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso; y cruceros de la Av. Revolución tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso, en el Municipio de San Francisco de los Romo, en el Estado de Aguascalientes

San Francisco de los Romo, Aguascalientes, 27 de mayo de 2026

1. Se estable que la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo hace entrega de los detalles solicitados respecto a los conceptos 59 al 64, los cuales forman parte de la presente minuta de la junta de aclaraciones.

2. Los licitantes manifiestan conformidad sobre la información recibida, no quedando aclaraciones o dudas por solventar.

3. Se establece que para la elaboración de propuesta se deberá de tomar algún indicador económico oficial tales como CPP, TIIP o TIIE con fecha de la última junta de aclaración de dudas 27 de mayo de 2026.

4. A lo cual la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo establece que la fecha para la entrega de propuesta será el próximo 03 de junio de 2026 de 8:00 a.m. a 9:00 am.

I.C. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
Director de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ
Subdirector de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
Jefe de Departamento de Supervisión

Residente de Supervisión

Archivo.

Gobierno de
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

REGENERACIÒN EN PAVIMENTOS EN AV. SAUCE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MOBILIARIO URBANO



BANCA TIPO 1 (1)



BANCA TIPO 2 (6)



BANCA TIPO 3 (3)



BANCA TIPO 4 (2)



BANCA TIPO 5 (3)



BANCA TIPO 6 (14)

GOBIERNO DE
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

CPE-001-26

LPE-001-26

Reconstrucción de pavimento, guarniciones, banquetas, señalética, alumbrado público y ciclovía en Av. Sauce tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso; y cruceros de la Av. Revolución tramo Av. Benito Juárez a Calle Paraiso, en el Municipio de San Francisco de los Romo, en el Estado de Aguascalientes

JUNTA DE ACLARACIONES

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
2	A.P. ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./VILLASTAPA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	
3	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.	
4	A.P. MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V./ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
5	A.P. DAPAC DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y ASOCIADOS	
6	A.P. EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V./ JORGE ARMANDO QUEZADA REYNA/ JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO	