PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
MPIO. SNTO. DE LOS ROMO, GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

DEPENDENCIA: MPIO. SNTO. DE LOS ROMO, GRANDEZA DE AGUASCALIENTES
CORRESPONDENCIA: CORR / JUNIO / 2026
N° DE OFICIO: PM/143-B/2026
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

junio 1, 2026

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2026**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, **el día 30 de Enero del 2026**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:		URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subrpograma:	No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SC, SD, SE, SF	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN Y PAVIEMNTACION EN COLONIAS PUPULARES		
01, 03, 05	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONCRETO,GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO		
FAISMUN	**002/2025**	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 21 DE MARZO, COLONIA 28 DE ABRIL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES**	$7,018,300.30
		COL 28 DE ABRIL S.F.R.	
TOTAL			**$ 7,018,300.30**

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de San Francisco de los Romo
Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel. 4659671207

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

c.c.p. [illegible]

c.c.p. Minutario

Fondo de Aportaciones para la I.. aestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)

ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)

ESTADO	AGUASCALIENTES	
MUNICIPIO	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.	
FINALIDAD	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	0	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	0	SERVICIOS A LA COMUNIDAD
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	D20	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

HOJA: 1 DE: 2

APROBACION No. PM/143-B/2026

DEP. NORMATIVA. Presidencia Municipal EJECUTORA. Dirección de Obras Públicas Municipales FECHA: 01-jun-26

Programa: SC, SD, SE, SF AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN Y PAVIEMNTACION EN COLONI

Subprograma 01, 03, 05 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONCRETO,GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

Municipio de San Francisco de los Romo Municipio de San Francisco de los Romo

Número de Obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION	Mt. Obra	Tipo de Mtv.	Fecha Inicio/fin	Localidad	Precio Costo Total	Avance Inversión Aplicada	Avance Físico % 31/12/2026	ESTRUCTURA FINANCIERA (Pesos) Suma	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Crédito	Otros	Metas Totales del Proyecto U. Medida	Metas Totales del Proyecto Cantidad	A realizar en 2026	Numero Beneficiarios	Avance Físico 31/12/2026	Numero de Jornales	Medio de Ejecución de la Obra
FAISMUN 002/2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 21 DE MARZO, COLONIA 28 DE ABRIL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES	INICIAL	A	2025	COL 28 DE ABRIL S.F.R. MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	$ 7,018,300.30	0.00	100%	$ 7,018,300.30		$ -	$ 7,018,300.30	$ -	0.00	0.00	M2	2523.53	100%	1000 HABITANTES	100%	4,455	C

APROBACIÓN

RED DE DRENAJE:	$643,959.99	BANQUETAS:	$513,528.57		
RED DE AGUA POTABLE:	$438,317.51	SEÑALETICA:	$169,824.26		
PAVIMENTO:	$4,310,070.82	ALUMBRADO PÚBLICO:	$507,537.03		
GUARNICIONES:	$435,062.44				

SUBTOTAL:	$ 7,018,300.30	0.00	0.00	$ 7,018,300.30	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	$ 7,018,300.30	0.00	0.00	$ 7,018,300.30	0.00	0.00	0.00	

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

APROBACIÓN

APORBACIÓN No.: PM/143-B/2026

FECHA: 01-jun-26

No. De la obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2026
FAISMUN 002/2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 21 DE MARZO, COLONIA 28 DE ABRIL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO COL 28 DE ABRIL S F R MUNICPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLEPUBLICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO. RED DE DRENAJE (ATARJEA): 224 64 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO CONS SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. RED DE DRENAJE (DESCARGAS SANITARIAS): 25 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 222.05 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. 25 PZS REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO DE 2.00 CM CON EL MISMO MORTERO, ACABDO PULIDO INTERIOR, PLANTILLA DE 7.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, TMA 19 MM. INCLUYE: MARCO DE ANG. RED DE AGUA POTABLE (TUBERIA): 223.73 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS): 25 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPON HEMBRA. 226.51 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL INCLUYE: ENCAMISADO CON POLIDUCTO ELECTRICO DE 1 1/2". PAVIMENTO: 2623.53 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KGF/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 18 CMS. GUARNICIONES: 726.76 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADOF'C = 200 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES. BANQUETAS: 560.13 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO,F'C = 200 KGF/CM2 , T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO. ALUMBRADO PUBLICO: 10 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE P-04 BRAZO TIPO LÁTIGO DOBLE, CÓNICO HEXAGONAL DE 6.0 MTS DE ALTURA CON BRAZO DOBLE DE 2.44 MTS DE LONGITUD EN PROYECCIÓN HORIZONTAL. 20 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACIÓN. VIDA PROMEDIO DE 150,000 H, SUPRESOR INTEGRADO, EFICACIA: 160 lm/W, POT. DEL SISTEMA: 70 W, LUMMENS TOT.: 11,200 Lm Lm, 90-277 V.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.