PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
MUNICIPIO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR / JUNIO / 2026
N° DE OFICIO: PM/143-C/2026
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

junio 1, 2026

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E.

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2026**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, **el día 30 de Enero del 2026**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:		URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subrpograma:	No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SC, SD, SE, SF		AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN Y PAVIEMNTACION EN COLONIAS PUPULARES	
01, 03, 05		REHABILITACIÓN, CONCRETO,GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO	
	FAISMUN 003/2026	**REHABILITACIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO DE LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 21 DE MARZO, COLONIA 28 DE ABRIL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES**	$7,387,726.38
		COL 28 DE ABRIL S.F.R.	
	TOTAL		**$ 7,387,726.38**

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2024-2027

c.c.p. JOSÉ BARUCH ORENDAY DURON - Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo.
c.c.p. Minutario

Municipio de San Francisco de los Romo
Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)

ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)

ESTADO	AGUASCALIENTES	
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.	
FINALIDAD	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	0	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	0	SERVICIOS A LA COMUNIDAD
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

APROBACION No. PM/143-C/2026

DEP NORMATIVA. Presidencia Municipal — EJECUTORA. Dirección de Obras Públicas Municipales — FECHA: 01-jun-26

Municipio de San Francisco de los Romo — Municipio de San Francisco de los Romo

Programa: 5C, 5D, 5E, 5F — AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN Y PAVIEMNTACION EN COLONI

Subprograma 61, 63, 66 — REHABILITACIÓN, CONCRETO,GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

Número de Obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION	IR	Tipo de	Fecha		Costo	Avance		ESTRUCTURA FINANCIERA						Metas Totales			Numero	Avance	Número	Modo de
		Obra	Mix.	Inicio/Fin	Localidad	Total	Inversión Aplicada	Fisico % 31/12/2026	Suma	Federal	Estatal	(Recurso) Municipal	Participantes	Crédito	Otros	Ud Medida	del Proyecto Cantidad	A realizar en 2026	Beneficiarios	Pisito 31/12/2026	de Jornales	Ejecución de la Obra
FAISMUN 003/2025	REHABILITACIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO DE LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 21 DE MARZO, COLONIA 28 DE ABRIL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES	INICIAL	A	2025	COL 28 DE ABRIL S F R.	$ 7,387,726.38	0.00	100%	$ 7,387,726.38		$ -	$ 7,387,726.38	$ -	0.00	0.00	M2	2458.00	100%	136 HABITANTES	100%	5,195	C

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

APROBACIÓN

RED DE DRENAJE:	$824,170.27	BANQUETAS:	$1,809,782.81				
RED DE AGUA POTABLE:	$406,037.97	SEÑALETICA:	$208,187.60				
PAVIMENTO:	$3,378,574.09	ALUMBRADO PÚBLICO:	$468,269.06				
GUARNICIONES:	$492,724.57						

SUBTOTAL:	$ 7,387,726.38	0.00	0.00	$ 7,387,726.38	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	$ 7,387,726.38	0.00	0.00	$ 7,387,726.38	0.00	0.00	0.00

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

APROBACIÓN

APORBACIÓN No.: PM/143-C/2026

FECHA: 01-jun-26

No. De la obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2026
FAISMUN 003/2025	REHABILITACIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO DE LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 21 DE MARZO, COLONIA 28 DE ABRIL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES COL 28 DE ABRIL S.F R MUNICPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLEEN LA CALLE 5 DE MAYO. RED DE DRENAJE (ATARJEA): 215.39 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO CONS SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. RED DE DRENAJE (DESCARGAS SANITARIAS): 34 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO.360.87 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TUBERIA): 215.39 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS): 34 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPON HEMBRA. 360.87 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. PAVIMENTO: 2458 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KGF/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS. GUARNICIONES: 795.66 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADOF´C = 200 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N. BANQUETAS: 1557.95 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO,F'C = 200 KGF/CM2 , T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO EN PARTE SUPERIOR APLICANDO DOBLADOR EN EXTREMO HACIA GUARNICIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO: 9 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE P-04 BRAZO TIPO LÁTIGO DOBLE, CÓNICO HEXAGONAL DE 6.0 MTS DE ALTURA CON BRAZO DOBLE DE 2.44 MTS DE LONGITUD EN PROYECCIÓN HORIZONTAL Y CON UNA ALTURA TOTAL DE 8.00 MTS. 18 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACIÓN. VIDA PROMEDIO DE 150,000 H, SUPRESOR INTEGRADO, EFICACIA: 160 lm/W, POT. DEL SISTEMA: 100 W, LUMMENS TOT.: 16,000 Lm Lm, 90-277 V, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA NEMA 3 PIN.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.