PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
MPIO. SAN FCO. DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDENCIA: CORR / JUNIO / 2026
N° DE OFICIO: PM/143-D/2026
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

junio 1, 2026

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2026**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periodico Oficial del Estado de Aguascalientes, **el día 30 de Enero del 2026**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:		URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subrpograma:	No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SC, SD, SE, SF		AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN Y PAVIEMNTACION EN COLONIAS PUPULARES	
01, 03, 05		REHABILITACIÓN, CONCRETO,GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO	
FAISMUN	**004/2026**	**REHABILITACIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, CICLOVÍA, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO DE CARRETERA LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 10 DE NOVIEMBRE COLONIA 28 DE ABRIL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES**	$13,851,485.95
		COL 28 DE ABRIL S.F.R.	
		TOTAL	**$ 13,851,485.95**

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de San Francisco de los Romo
Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2024-2027

c.c.p. ARTURO BARUCH ORENDAY DURON .- Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo
c.c.p. Archivo
c.c.p. Minutario

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)

ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)

ESTADO: AGUASCALIENTES

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

FINALIDAD: 1 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 0 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUB-FUNCIÓN: 0 SERVICIOS A LA COMUNIDAD

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

APROBACION No. PM/143-D/2026

DEP. NORMATIVA: Presidencia Municipal — Municipio de San Francisco de los Romo

EJECUTORA: Dirección de Obras Públicas Municipales — Municipio de San Francisco de los Romo

Programa: SC, SD, SE, SF AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN Y PAVIEMNTACION EN COLONIAS FECHA: 01-jun-26

Subprograma: 01, 03, 05 REHABILITACIÓN, CONCRETO,GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

Número de Obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION	ID Obra	Tipo de Mtto	Fecha Inicio/Fin	Localidad	Pesos Costo Total	Avance Inversión Aplicada 31/12/2026	Avance Fisico %	ESTRUCTURA FINANCIERA Suma	Federal	Estatal	(Pesos) Municipal	Participantes	Crédito	Otros	Metas Totales del Proyecto U. Medida	Metas Totales del Proyecto Cantidad	Numero A realizar en 2026	Beneficiarios	Avance Fisico 31/12/2026	Número de Jornales	Modo de Ejecución de la Obra
FAISMUN 004/2026	REHABILITACIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, CICLOVÍA, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO DE CARRETERA LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 10 DE NOVIEMBRE COLONIA 28 DE ABRIL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES	INICIAL	A	2025	COL 28 DE ABRIL S.F.R. MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	$ 13,851,485.95	0.00	100%	$ 13,851,485.95	$ -	$ 13,851,485.95	$ -	0.00	0.00	M2	4448.27	100%	272 HABITANTES	100%	8,793	C

APROBACIÓN

RED DE DRENAJE: $1,848,033.94

RED DE AGUA POTABLE: $952,586.60

PAVIMENTO: $6,461,503.72

GUARNICIONES: $491,668.46

BANQUETAS: $2,267,984.71

SEÑALETICA: $197,573.32

ALUMBRADO PÚBLICO: $784,776.26

ALUMBRADO PÚBLICO: $1,047,354.94

SUBTOTAL:	$ 13,851,485.95	0.00	0.00	$ 13,851,485.95	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	$ 13,851,485.95	0.00	0.00	$ 13,851,485.95	0.00	0.00	0.00	

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

APROBACIÓN

APORBACIÓN No.: PM/143-D/2026

FECHA: 01-jun-26

No. De la obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2026
FAISMUN 004/2026	REHABILITACIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, CICLOVÍA, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO DE CARRETERA LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 10 DE NOVIEMBRE COLONIA 28 DE ABRIL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES COL 28 DE ABRIL S F R MUNICPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, CICLOVÍA, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. RED DE DRENAJE (ATARJEA): 466.67 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO CONS SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. RED DE DRENAJE (DESCARGAS SANITARIAS): 68 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO.604.03 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TUBERIA): 446.54 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS): 68 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPON HEMBRA. 604.03 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. PAVIMENTO: 4448.27 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KGF/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 15 CMS. DE ESPESOR. GUARNICIONES: 779.78 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADOF´C = 200 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N. BANQUETAS: 2440.39 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO,F'C = 200 KGF/CM2 , T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO EN PARTE SUPERIOR APLICANDO DOBLADOR EN EXTREMO HACIA GUARNICIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO: 21 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE P-03 BRAZO TIPO LÁTIGO SENCILLO, CÓNICO HEXAGONAL DE 6.0 MTS DE ALTURA CON BRAZO SENCILLO DE 2.44 MTS DE LONGITUD EN PROYECCIÓN HORIZONTAL Y CON UNA ALTURA TOTAL DE 8.00 MTS. 21 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACIÓN. VIDA PROMEDIO DE 150,000 H, SUPRESOR INTEGRADO, EFICACIA: 160 lm/W, POT. DEL SISTEMA. 100 W, LUMMENS TOT.: 16,000 Lm Lm, 90-277 V. CICLOVIA: 377.19 M GUARNICIÓN DE 30CM DE ALTO POR 40CM DE ANCHO DE CONCRETO PREMEZCLADOF´C = 200 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N. 799.94 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO,F'C = 200 KGF/CM2 , T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO EN PARTE SUPERIOR APLICANDO DOBLADOR EN EXTREMO HACIA GUARNICIÓN.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.