**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
MPIO. SAN FCO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

DEPENDENCIA: MPIO. SAN FCO DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR / JUNIO / 2026
N° DE OFICIO: PM/143-E/2026
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

junio 1, 2026

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E.

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2026**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, **el día 30 de Enero del 2026**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

| | | |
|---|---|---|
| FINALIDAD : | 1 | DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUB-FUNCIÓN: | | URBANIZACIÓN |
| PROGRAMA INSTITUCIONAL: | 020 | PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL |

| Programa/Subrpograma: | No. Obra | Concepto / Localidad-Ubicación | Monto |
|---|---|---|---|
| SF, SE | | PAVIEMNTACION EN COLONIAS PUPULARES, URBANIZACIÓN | |
| 01, 03, 05 | | CONSTRUCCIÓN, CONCRETO,GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO | |
| | **FAISMUN 005/2026** | **CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CANDILES TRAMO DE CALLE POZO NUEVO A CALLE PONIENTE Y DE CALLE PONIENTE A MITAD DE LA CALLE SAN MARTÍN EN LA COLONIA MACARIO J. GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES** | $3,101,823.97 |
| | | **COLONIA MACARIO J. GÓMEZ** | |
| | | ***TOTAL*** | **$ 3,101,823.97** |

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**A T E N T A M E N T E .**

**TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**
Municipio de San Francisco de los Romo

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
C.C. [illegible]

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista**
C.P. 20500, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

c.c.p. Minutario

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)**

ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)

| | | |
|---|---|---|
| ESTADO | AGUASCALIENTES | |
| MUNICIPIO: | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | |
| FINALIDAD | 1 | DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 0 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUB-FUNCIÓN | 0 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| PROGRAMA INSTITUCIONAL | 020 | PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL |

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027



APROBACION No. PM/143-E/2026

FECHA: 01-jun-26

OEP NORMATIVA: Presidencia Municipal — EJECUTORA: Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio de San Francisco de los Romo — Municipio de San Francisco de los Romo

Programa: 55, 56 — PAVIEMNTACION EN COLONIAS PUPULARES, URBANIZACIÓN

Subprograma: 01, 03, 05 — CONSTRUCCIÓN, CONCRETO,GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

| Número de Obra | NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION | Bit. Obra | Tipo de Mov. | Fecha Inicio/Fin | Localidad | Pesos Costo Total | Avance Inversión Aplicada | Avance Pesos % 31/12/2026 | ESTRUCTURA FINANCIERA (Pesos) Suma | Federal | Estatal | Municipal | Participantes | Créditos | Otros | Metas Totales del Proyecto U. Medida | Metas Totales del Proyecto Cantidad | Metas A realizar en 2026 | Numero Beneficiarios | Avance Físico 31/12/2026 | Número de Jornales | Modo de Ejecución de la Obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAISMUN 005/2025 - | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CANDILES TRAMO DE CALLE POZO NUEVO A CALLE PONIENTE Y DE CALLE PONIENTE A MITAD DE LA CALLE SAN MARTÍN EN LA COLONIA MACARIO J GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES | INICIAL | A | 2026 | COLONIA MACARIO J GÓMEZ<br>MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | $ 3,101,823.97 | 0.00 | 100% | $ 3,101,823.97 | | $ - | $ 3,101,823.97 | $ - | 0.00 | 0.00 | M2 | 1486.00 | 100% | 100 HABITANTES | 100% | 1,998 | C |

# APROBACIÓN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PAVIMENTO: | ALUMBRADO PÚBLICO: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,091,381.53 | $277,549.87 | | | | | | | | | |
| GUARNICIONES: | | | | | | | | | | |
| $208,883.43 | | | | | | | | | | |
| BANQUETAS: | | SUBTOTAL: | $ 3,101,823.97 | 0.00 | 0.00 | $ 3,101,823.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| $481,941.17 | | | | | | | | | | |
| SEÑALETICA: | | | | | | | | | | |
| $42,267.96 | | TOTAL: | $ 3,101,823.97 | 0.00 | 0.00 | $ 3,101,823.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)**

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

# APROBACIÓN



APORBACIÓN No.: PM/143-E/2026

FECHA: 01-jun-26

| No. De la obra | NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION : | CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2026 |
|---|---|---|
| FAISMUN 005/2025 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CANDILES TRAMO DE CALLE POZO NUEVO A CALLE PONIENTE Y DE CALLE PONIENTE A MITAD DE LA CALLE SAN MARTÍN EN LA COLONIA MACARIO J GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES<br>COLONIA MACARIO J GÓMEZ<br>MUNICPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CANDILES. PAVIMENTO:1488 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 15 CMS. DE ESPESOR. GUARNICIONES: 366.37 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES. BANQUETAS: 522 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" (19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO EN PARTE SUPERIOR APLICANDO DOBLADOR EN EXTREMO HACIA GUARNICIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO: 9 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 8.5 MTS, PESO 88 KG, TIPO DE POSTE: CÓNICO OCTAGONAL, ALTURA: 8.5MTS, CALIBRE DE ACERO: 11. DE UNA PERCHA QUE INCLUYA BRAZO DE 2.4 MTS. 9 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACIÓN. VIDA PROMEDIO DE 150,000 H, SUPRESOR INTEGRADO, EFICACIA: 160 lm/W, POT. DEL SISTEMA: 70 W, LUMMENS TOT.: 11,200 Lm Lm, 90-277 V, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA NEMA 3 PIN. |

**TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO**
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

DEPENDENCIA: MPIO SAN FCO DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR / JUNIO / 2026
N° DE OFICIO: PM/143-I/2026
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

junio 1, 2026

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2026**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Perfodico Oficial del Estado de Aguascalientes, **el día 30 de Enero del 2026**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

| | | |
|---|---|---|
| FINALIDAD : | 1 | DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUB-FUNCIÓN: | | URBANIZACIÓN |
| PROGRAMA INSTITUCIONAL: | 020 | PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL |

| Programa/Subrpograma: | No. Obra | Concepto / Localidad-Ubicación | Monto |
|---|---|---|---|
| SC, SD, SE, SF | AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN Y PAVIEMNTACION EN COLONIAS PUPULARES | | |
| 01, 03, 05 | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONCRETO,GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO | | |
| **FAISMUN** | **009/2026** | **REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE, RED DE AGUA POTALBE, CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE SINALOA TRAMO DE CALLE ZACATECAS A FINAL DE CALLE, COMUNIDAD ESTACIÓN CHICALOTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES** | $6,139,808.90 |
| | | **COMUNIDAD EL CHICALOTE** | |
| | | ***TOTAL*** | **$ 6,139,808.90** |

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**A T E N T A M E N T E .**

**TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Municipio de San Francisco de los Romo
**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista**
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel. 4659671207

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

c.c.p. [illegible]ARUCH ORENDAY DURON - Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo
c.c.p. [illegible]
c.c.p. Minutario

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)

ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)

| | | |
|---|---|---|
| ESTADO | AGUASCALIENTES | |
| MUNICIPIO: | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | |
| FINALIDAD : | 1 | DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 0 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUB-FUNCIÓN: | 0 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| PROGRAMA INSTITUCIONAL: | 020 | PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL |

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027



APROBACION No. PM/143-I/2026

DEP NORMATIVA: Presidencia Municipal

EJECUTORA: Dirección de Obras Públicas Municipales

FECHA: 01-jun-26

Municipio de San Francisco de los Romo

Municipio de San Francisco de los Romo

Programa: 8C, 8D, 8E, 8F AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN Y PAVIEMNTACION EN COLONIAS

Subprograma 01, 03, 05 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONCRETO,GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

| Número de Obra | NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION | Ini. Obra | Tipo de Mix | Fecha Inicio/Fin | Localidad | Costo Total | Avance Inversión Aplicada | Avance Físico % 31/12/2026 | ESTRUCTURA FINANCIERA (Pesos) Suma | Federal | Estatal | Municipal | Participantes | Crédito | Otros | Metas Totales del Proyecto U. Medida | Metas Totales del Proyecto Cantidad | Metas a realizar en 2026 | Numero Beneficiarios | Avance Físico 31/12/2026 | Numero de Jornales | Modo de Ejecución de la Obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAISMUN 009/2025 | REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE, RED DE AGUA POTALBE, CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE SINALOA TRAMO DE CALLE ZACATECAS A FINAL DE CALLE, COMUNIDAD ESTACIÓN CHICALOTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES | INICIAL | A | 2026 | COMUNIDAD EL CHICALOTE<br>MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | $ 6,139,808.90 | 0.00 | 100% | $ 6,139,808.90 | $ - | $ - | $ 6,139,808.90 | $ - | 0.00 | 0.00 | M2 | 2153.46 | 100% | 3898<br>128<br>HABITANTES | 100% | 1,921 | C |

# APROBACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RED DE DRENAJE | $671,713.61 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS: | $1,109,684.48 | | |
| RED DE AGUA POTABLE: | $442,506.13 | SEÑALETICA: | $93,658.97 | | |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO: | $3,135,662.12 | ALUMBRADO PÚBLICO: | $305,749.22 | | |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES: | $290,856.37 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 6,139,808.90 | 0.00 | 0.00 | $ 6,139,808.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | $ 6,139,808.90 | 0.00 | 0.00 | $ 6,139,808.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)**

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

# APROBACIÓN



APORBACIÓN No.: PM/143-I/2026

FECHA: 01-jun-26

| No. De la obra | NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION : | CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2026 |
|---|---|---|
| FAISMUN 009/2025 | REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE, RED DE AGUA POTALBE, CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE SINALOA TRAMO DE CALLE ZACATECAS A FINAL DE CALLE, COMUNIDAD ESTACIÓN CHICALOTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES<br>COMUNIDAD EL CHICALOTE<br>MUNICPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE, RED DE AGUA POTALBE, CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE SINALOA. RED DE DRENAJE (ATARJEA): 248.85 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA EXTERIOR): 32 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 200 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TUBERIA): 252.73 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TOMA DOMICILIARIA RAMAL): 32 PZS CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL), A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPÓN HEMBRA. 194 M CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. PAVIMENTO: 2153.43 MT2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 15 CMS. DE ESPESOR. GUARNICIONES: 482.34 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓ0N DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES. BANQUETAS: 1214.38 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" (19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO EN PARTE SUPERIOR APLICANDO DOBLADOR EN EXTREMO HACIA GUARNICIÓN. ALUMBADO PÚBLICO: 13 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 8.5 MTS, PESO 88 KG, TIPO DE POSTE: CÓNICO OCTAGONAL, ALTURA: 8.5MTS. 13 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACIÓN. VIDA PROMEDIO DE 150,000 H, SUPRESOR INTEGRADO, EFICACIA: 160 lm/W, POT. DEL SISTEMA: 70 W, LUMMENS TOT.: 11,200 Lm Lm, 90-277 V, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA NEMA 3 PIN. |

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.