PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
MPIO. SAN F CO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

DEPENDENCIA: MPIO. SAN F CO DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR / JUNIO / 2026
N° DE OFICIO: PM/143-G/2026
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

junio 1, 2026

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2026**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Perìodico Oficial del Estado de Aguascalientes, **el día 30 de Enero del 2026**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:		URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subrpograma:	No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SD, SC		AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	
1		REHABILITACIÓN	
	FAISMUN 007/2025	**REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; EN CALLE PRIVADA COLÓN TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A JOSÉ MARÍA MORELOS, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTE**	$1,296,200.38
		ZONA CENTRO, S.F.R.	
		TOTAL	**$ 1,296,200.38**

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo
Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista
C.P. 20500, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
c.c. [illegible] ARUCH ORENDAY DURON .- Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo.
c.c.p. Minutario

Fondo de Aportaciones para l. raestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territo ales del Distrito Federal (2026)

ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)

ESTADO	AGUASCALIENTES	
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.	
FINALIDAD:	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	0	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	0	SERVICIOS A LA COMUNIDAD
PROGRAMA INSTITUCIONAL.	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

HOJA: 1 DE: 2

APROBACION No. PM/143-G/2026

FECHA: 01-jun-26

DEP. NORMATIVA. **Presidencia Municipal** EJECUTORA. **Dirección de Obras Públicas Municipales**

Municipio de San Francisco de los Romo Municipio de San Francisco de los Romo

Programa: SD, SC AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

Subprograma 1 REHABILITACIÓN

Número de Obra	NOMBRE DE LA OBRA ylo ACCION	Bit. Obra	Tipo de Mov.	Fecha Inicio/fin	Localidad	Pesos Costo Total	Avance Inversión Aplicada	Avance Físico % 31/12/2026	ESTRUCTURA FINANCIERA (Pesos) Suma	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Crédito	Otros	Metas Totales del Proyecto U. Medida	Cantidad	A realizar en 2026	Numero Beneficiarios	Avance Físico 31/12/2026	Número de Jornales	Modo de Ejecución de la Obra
FAISMUN 007/2026	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PRIVADA COLÓN TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A JOSÉ MARÍA MORELOS, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTE	INICIAL	A	2026	ZONA CENTRO, S.F.R. MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	$ 1,296,200.38	0.00	100%	$ 1,296,200.38		$ -	$ 1,296,200.38	$ -	0.00	0.00	ML	1283.69	100%	84 HABITANTES	100%	823	C

APROBACIÓN

	RED DE DRENAJE $797,688.30	SUBTOTAL:	$	1,296,200.38	0.00	0.00	$	1,296,200.38	0.00	0.00	0.00												
	RED DE DRENAJE $498,512.08	TOTAL:	$	1,296,200.38	0.00	0.00	$	1,296,200.38	0.00	0.00	0.00												

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

APROBACIÓN

HOJA: 2 DE: 2
APORBACIÓN No.: PM/143-G/2026
FECHA: 01-jun-26

No. De la obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2026
FAISMUN 007/2026	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PRIVADA COLÓN TRAMO AV BENITO JUÁREZ A JOSÉ MARÍA MORELOS, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTE ZONA CENTRO, S F R. MUNICPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA COLÓN. RED DE DRENAJE (ATARJEA): 134.30 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA EXTERIOR): 21 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 88.90 M DESCARGADOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. RED DE DRENAJE (PAVIMENTO EN ZANJA): 180.86 MT2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 15 CMS. DE ESPESOR. RED DE AGUA POTABLE (TUBERÍA): 129.10 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TOMA DOMICILIARIA RAMAL): 21 PZS CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL), A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. 89.55 M CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. RED DE AGUA POTABLE (PAVIMENTO EN ZANJA): 141.66 MT2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 15 CMS. DE ESPESOR.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.