PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
MPIO. SAN F. CO DE LOS ROMO, GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

DEPENDENCIA: MPIO. SAN F. CO DE LOS ROMO, GRANDEZA DE AGUASCALIENTES
CORRESPONDENCIA: CORR / JUNIO / 2026
N° DE OFICIO: PM/143-H/2026
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

junio 1, 2026

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2026**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, **el día 30 de Enero del 2026**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:		URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subrpograma:	No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SC, SD, SE, SF		AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN Y PAVIEMNTACION EN COLONIAS PUPULARES	
01, 03, 05		REHABILITACIÓN, CONCRETO,GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO	
	FAISMUN 008/2026	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, CALLE, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, RED DRENAJE Y RED DE AGUA POTALBE CALLE SALUD TRAMO DE CALLE SAN JUAN A FINAL DE LA CALLE, COMUNIDAD EL TEPETATE, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**	$2,396,198.64
		COMUNIDAD EL TEPETATE	
		TOTAL	**$ 2,396,198.64**

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
C.C. ZARUCH ORENDAY DURON - Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo

Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

c.c.p. Minutario

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)

ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)		
ESTADO	AGUASCALIENTES	
MUNICIPIO	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS	
FINALIDAD	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	0	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	0	SERVICIOS A LA COMUNIDAD
PROGRAMA INSTITUCIONAL	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

APROBACION No. PM/143-H/2026

DEP. NORMATIVA. Presidencia Municipal — Municipio de San Francisco de los Romo

EJECUTORA. Dirección de Obras Públicas Municipales — Municipio de San Francisco de los Romo

Programa: SC, SD, SE, SF — AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN Y PAVIEMNTACION EN COLONIAS FECHA: 01-jun-26

Subprograma: S1, S3, S5 — REHABILITACIÓN, CONCRETO GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

Número de Obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION	St. Obra	Tipo de Mov.	Fecha Inicio/fin	Localidad	Pesos Costo Total	Avance Inversión Aplicada	Avance Fisico % 31/12/2026	ESTRUCTURA FINANCIERA (Pesos) Suma	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Crédito	Otros	Metas Totales del Proyecto U. Medida	Metas Totales del Proyecto Cantidad	Metas A realizar en 2026	Beneficiarios	Avance Fisico 31/12/2026	Número de Jornales	Modo de Ejecución de la Obra
FAISMUN 008/2026	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, CALLE, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, RED DRENAJE Y RED DE AGUA POTALBE CALLE SALUD TRAMO DE CALLE SAN JUAN A FINAL DE LA CALLE, COMUNIDAD EL TEPETATE, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	INICIAL	A	2026	COMUNIDAD EL TEPETATE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	$ 2,396,198.64	0.00	100%	$ 2,396,198.64		$ -	$ 2,396,198.64	$ -	0.00	0.00	M2	900.47	100%	44 HABITANTES	100%	1,521	C

APROBACIÓN

RED DE DRENAJE: $302,931.48

RED DE AGUA POTABLE: $172,823.66

PAVIMENTO: $1,310,022.81

GUARNICIONES: $135,583.16

BANQUETAS: $264,218.87

SEÑALETICA: $27,550.73

ALUMBRADO PÚBLICO: $183,167.83

SUBTOTAL:	$ 2,396,198.64	0.00	0.00	$ 2,396,198.64	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	$ 2,396,198.64	0.00	0.00	$ 2,396,198.64	0.00	0.00	0.00	

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

APROBACIÓN

APORBACIÓN No: PM/143-H/2026

FECHA: 01-jun-26

No. De la obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2026
FAISMUN 008/2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, CALLE, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, RED DRENAJE Y RED DE AGUA POTALBE CALLE SALUD TRAMO DE CALLE SAN JUAN A FINAL DE LA CALLE, COMUNIDAD EL TEPETATE, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES COMUNIDAD EL TEPETATE MUNICPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, CALLE, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, RED DRENAJE Y RED DE AGUA POTALBE EN LA CALLE SALUD. RED DE DRENAJE (ATARJEA): 103.64 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. 8 PZS CONEXION DE TUBERÍA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE, CONEXIÓN Y NIVELACIÓN DE TUBO, RESANE DE MURO, APLANADO INTERIOR, ACABADO PULIDO. RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA EXTERIOR): 11 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 46.48 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO.RED DE AGUA POTABLE (TUBERÍA). 10 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TOMA DOMICILIARIA RAMAL): 11 PZS CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL), A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPÓN HEMBRA. 51.78 M CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. PAVIMENTO: 900.47 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 15 CMS. BANQUETAS: 289.87 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" (19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO EN PARTE SUPERIOR APLICANDO DOBLADOR EN EXTREMO HACIA GUARNICIÓN. GUARNICIONES: 225.34 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓON DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES. ALUMBRADO PÚBLICO: 6 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 8.5 MTS, PESO 88 KG, TIPO DE POSTE: CÓNICO OCTAGONAL, ALTURA: 8.5MTS. 6 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACIÓN. VIDA PROMEDIO DE 150,000 H, SUPRESOR INTEGRADO, EFICACIA: 160 lm/W, POT.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.