f001

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

FOLIO	133-A

San Francisco de los Romo, Ags., a 01 de junio de 2026.

Nombre del Solicitante	**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.**		
Tipo de Giro Comercial	**CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES) FRACC. LOS LIRIOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**	Teléfono	
Domicilio	**FRACC. LOS LIRIOS**	No.	
	colonia: **SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**		

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES) FRACC. LOS LIRIOS. CIMENTACIÓN: 1590.69 KG SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION F'y=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO. 13.34 M3 SUMINISTRO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19 MM PREMEZCLADO BOMBEADO RR A 7 DIAS. ESTRUCTURA: 152.99 M2 LOSA RETICULAR CON CASETON DE POLIESTIRENO DE 40 x 40 x 25 CM, NERVADURAS DE 10 x 25 CM @ 0.50 M EN SENTIDO LONGITUDINAL ARMADAS CON 2 VARILLAS DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 @ 30 CM Y NERVADURAS DE 10 x 25 CM @ 0.50 M EN SENTIDO TRANSVERSAL ARMADAS CON 4 VARILLAS DEL #3. ALBAÑILERIA: 165 M2 MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 CM DE 14 CM DE ESPESOR,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON JUNTAS DE 2.0 CM, ACABADO COMUN.

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 01 DE JUNIO DE 2026

CODIGO	ECO54
REVISION	00
EMISION	01/06/2026