fo54

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

FOLIO	133-D

San Francisco de los Romo, Ags., a 01 de junio de 2026.

Nombre del Solicitante	**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.**		
Tipo de Giro Comercial	**REHABILITACIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, CICLOVÍA, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO DE CARRETERA LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 10 DE NOVIEMBRE COLONIA 28 DE ABRIL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES**	Teléfono	
Domicilio	**COL. 28 DE ABRIL**	No.	
	colonia: **SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**		

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, CICLOVÍA, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. RED DE DRENAJE (ATARJEA): 466.87 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO CONS SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. RED DE DRENAJE (DESCARGAS SANITARIAS): 68 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO.604.03 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TUBERIA): 446.54 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS): 68 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPON HEMBRA. 604.03 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. PAVIMENTO: 4448.27 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KGF/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 15 CMS. DE ESPESOR. GUARNICIONES: 779.78 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADOF'C = 200 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N. BANQUETAS: 2440.39 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO,F'C = 200 KGF/CM2 , T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO EN PARTE SUPERIOR APLICANDO DOBLADOR EN EXTREMO HACIA GUARNICIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO: 21 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE P-03 BRAZO TIPO LÁTIGO SENCILLO, CÓNICO HEXAGONAL DE 6.0 MTS DE ALTURA CON BRAZO SENCILLO DE 2.44 MTS DE LONGITUD EN PROYECCIÓN HORIZONTAL Y CON UNA ALTURA TOTAL DE 8.00 MTS. 21 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACIÓN. VIDA PROMEDIO DE 150,000 H, SUPRESOR INTEGRADO, EFICACIA: 160 lm/W, POT. DEL SISTEMA: 100 W, LUMMENS TOT.: 16,000 Lm Lm, 90-277 V. CICLOVIA: 377.19 M GUARNICIÓN DE 30CM DE ALTO POR 40CM DE ANCHO DE CONCRETO PREMEZCLADOF'C = 200 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N. 799.94 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO,F'C = 200 KGF/CM2 , T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO EN PARTE SUPERIOR APLICANDO DOBLADOR EN EXTREMO HACIA GUARNICIÓN.

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 01 DE JUNIO DE 2026

CODIGO	ECO54
REVISION	00
EMISION	01/06/2026