DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

FOLIO	133-J

San Francisco de los Romo, Ags., a 01 de junio de 2026.

Nombre del Solicitante	**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.**		
Tipo de Giro Comercial	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, CALLE, SEÑALETICA, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE CALLE SEGURIDAD PÚBLICA TRAMO CALLE JUSTICIA A CALLE EDUCACIÓN, FRACC. SAN JOSÉ DEL BARRANCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, EN EL ESTADO DE AGUASCALENTES**	Teléfono	
Domicilio	**FRACC. SAN JOSÉ DEL BARRANCO**	No.	
	colonia:	**FRACC. SAN JOSÉ DEL BARRANCO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**	

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, CALLE, SEÑALETICA, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SEGURIDAD PÚBLICA. RED DE DRENAJE (ATARJEA): 353.10 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. 30 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 10" DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. RED DE DRENAJE (DESCARGAS SANITARIAS): 42 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 378 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TUBERÍA): 81M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. 283.20 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 4" DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS): 42 PZS CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL), A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPÓN HEMBRA. RED DE AGUA POTABLE PAVIMENTO: 3768.86 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONC.RETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=42 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 20 CMS. DE ESPESOR. GUARNICIONES: 696.70 M GUARNICIÓN DE 15X20X45 CM DE CONCRETO PREMEZCLADOF'C = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES. BANQUETAS: 1006.88 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 200 KG/CM2, T M.A. DE 3/4" (19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR.CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO EN PARTE SUPERIOR APLICANDO DOBLADOR EN EXTREMO HACIA GUARNICIÓN

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 01 DE JUNIO DE 2026