f.012

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

FOLIO	133-K

San Francisco de los Romo, Ags., a 01 de junio de 2026.

Nombre del Solicitante	**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.**		
Tipo de Giro Comercial	**REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SANTOS ZAPATA TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO DONDE TERMINA EMPEDRADO DE CALLE SANTOS ZAPATA A ENTRADA DE LAS ECUNDARIA, COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**	Teléfono	
Domicilio	**LA CONCEPCIÓN**	No.	
	colonia:	**LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**	

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, CALLE SANTOS ZAPATA: RED DE DRENAJE (ATARJEA): 89.69 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. RED DE DRENAJE (DESCARGAS SANITARIAS): 4 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 35.40 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TUBERIA): 77.69 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICADE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS): 4 PZS CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL), A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPÓN HEMBRA. 31 40 M CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. RED DE AGUA POTABLE (PIEZAS ESPECIALES): 4 TOMA INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS DE FORMA PROVISIONAL EN CASAS HABITACIÓN, A BASE DE 113.00 M DE MANGUERA DURADUCTO DE 1/2", 4 TEE ESPIGA DE PVC DE 1/2", 4 ADAPTADORES ESPIGA DE PVC DE 1/2", 16 ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2" Y 1 ABRAZADERA PARA TOMA DOM. DE 3 X 1/2" PAVIMENTO: 1015.17 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 15 CMS. DE ESPESOR. GUARNICIONES: 133.32 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2 5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N. BANQUETAS: 414.54 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" (19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N. ALUMBRADO PÚBLICO: 2 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 8.5 MTS, PESO 88 KG, TIPO DE POSTE: CÓNICO OCTAGONAL, ALTURA: 8.5MTS. 2 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACIÓN. VIDA PROMEDIO DE 150,000 H, SUPRESOR INTEGRADO, EFICACIA: 160 lm/W, POT

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 01 DE JUNIO DE 2026

CODIGO ECO54
REVISION 00