DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

| FOLIO | 167-A |
|---|---|

**San Francisco de los Romo, Ags., a 27 de julio de 2026.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Solicitante | **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.** | | |
| Tipo de Giro Comercial | **REHABILITACIÓN EN COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO, RECEPCIÓN, OFICINA ADMINISTRATIVA Y PATIO MECÁNICO. MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, ESTADO DE AGUASCALIENTES** | Teléfono | |
| Domicilio | **FRACC. HIDALGO** | No. | |
| | colonia: **FRACC. HIDALGO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** | | |

## Verificación

| | |
|---|---|
| Construcción | X |
| Operación | |

## Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN EN COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO, RECEPCIÓN, OFICINA ADMINISTRATIVA Y PATIO MECÁNICO. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO: ESTRUCTURA: 515.90 KG ESTRUCTURA METÁLICA EN MEZZANINE A BASE DE IR DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GRADO 50 CON UN ESFUERZO A LA FLUENCIA DE 3,515 KG/CM2. 237.89 KG ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCALERA A UNA ALTURA DE 10 M. PROMEDIO A BASE DE IR DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GRADO 50 CON UN ESFUERZO A LA FLUENCIA DE 3,515 KG/CM2. INSTALACIÓN ELECTRICA: 86 SALIDA SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTOS CON TUBERÍA CONDUIT DE PVC DE 3/4" ACABADOS: 159.58 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CM. DE ESPESOR, CON SISTEMA DE ESTRUCTURACIÓN A BASE DE POSTES Y CANALES 635, PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, ACABADO PARA RECIBIR PINTURA. CANCELERIA: 2 PZS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL C-01 EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO, EN MEDIDA DE 2.00 X 2.90, LINEA DE 3 " PANORAMA PARA SISTEMA DE FIJOS, UNA PIEZA DE 2.00 X 0.70, PUERTA ABATIBLE DE DOBLE HOJA DE 2.00 X 2.20 EN ALUMINIO LÍNEA 1.750 DE CUPRUM, BISAGRAS HIDRÁULICAS MARCA RIOBY MODELO 202 N, JALADERAS TUBULARES ACABADO SATINADAS CRISTAL 9 MM. CLARO. RECEPCIÓN Y OFICINA ADMINISTRATIVA: CIMENTACIÓN: 170.27 KG SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN F'y=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIÁMETRO. 2.18 M3 SUMINISTRO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19 MM HECHO EN OBRA RN 28 DIAS. CANCELERIAS RECEPCIÓN: 5 PZS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL C-07 EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO EN MEDIDA DE 0.40 X 4.00, DOS PIEZAS CON SISTEMA DE PROYECCIÓN DE 0.40 X 1.00. 1 PZS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL C-08 CON BLINDAJE NIVEL IV MARCA BEGSA CON MEDIDA ESPECIAL DE 1.20 DE ANCHO X 1.00 DE ALTURA. PATIO MECANICO: CIMENTACIÓN: 566.80 KG SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN F'y=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIÁMETRO 8.70 M3 SUMINISTRO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19 MM PREMEZCLADO BOMBEADO RR A 7 DIAS. ALBAÑILERIA: 173.81 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS. 191.56 M2 MURO DE BLOCK CON 2 CARA CORTADA CON MEDIDAS DE 15x20x40 CM DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON JUNTAS DE 2.0 CM

## Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 27 DE JULIO DE 2026

| | |
|---|---|
| CODIGO | ECO54 |
| REVISION | 00 |
| EMISION | 27/07/2026 |