DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

| FOLIO | 186-E |
|---|---|

**San Francisco de los Romo, Ags., a 20 de Agosto de 2026.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Solicitante | **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.** | | |
| Tipo de Giro Comercial | **RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN EN VIALIDADES, EQUIPAMIENTO URBANO Y JARDINERÍA EN LA CALLE PRIVADA COLÓN DE CALLE MORELOS A AV. BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, EN EL ESTADO DE AGUASCALENTES** | Teléfono | |
| Domicilio | **ZONA CENTRO S.F.R.** | No. | |
| | colonia: **ZONA CENTRO S.F.R.** | | |

## Verificación

| | |
|---|---|
| Construcción | X |
| Operación | |

## Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN EN VIALIDADES, EQUIPAMIENTO URBANO Y JARDINERÍA EN LA CALLE PRIVADA COLÓN. TERRACERIAS: 151.95 M3 CONSTRUCCIÓN DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE BANCO CON UN C.B.R. DEL 50% COMPACTADO AL 100% DE SU M.V.S.M. Y HUMEDAD OPTIMA. 151.95 M3 CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON MATERIAL DE BANCO CON UN C.B.R. MÍNIMO DEL 50% COMPACTADO AL 100% DE SU M.V.S.M. Y HUMEDAD OPTIMA PAVIMENTO:439.51 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 15 CMS. DE ESPESOR. GUARNICIONES: 262.76 M2 GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N. BANQUETAS: 311.38 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" (19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO EN PARTE SUPERIOR APLICANDO DOBLADOR EN EXTREMO HACIA GUARNICIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO: 5 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 5.50 X 3" CON PUNTA DE POSTE, CON BASE ATORNILLABLE EN ANCLA Y PINTADO EN CUALQUIER COLOR. 5 PZS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED PUNTA POSTE MARCA FRESNEL SLF2 80W, 100 - 277 VCA, TEMPERATURA DE COLOR 5,000 K, ÁNGULO DE APERTURA 120°, CLASIFICACIÓN IP66.

## Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 20 DE AGOSTO DE 2026

| | |
|---|---|
| CODIGO | ECO54 |
| REVISION | 00 |
| EMISION | 20/08/2026 |